ประกาศเทศบาลตำบลดอนยายหอม

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจร คสล. พร้อมซ่อมแซมถนน คสล. ที่ชำรุด ฯลฯ

****

ตามที่ เทศบาลตำบลดอนยายหอม จะดำเนินการโครงการปรับปรุงขยายผิวจราจร คสล. พร้อมซ่อมแซมถนน คสล. ที่ชำรุด บริเวณศาลา SML หมู่ที่ ๒ ถึงหน้าบ้านนางลั้ง ศรีบัว (ชุมชนพอเงินพัฒนา) หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลดอนยายหอมกำหนด) งบประมาณ ๑๘๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวแล้ว

เทศบาลตำบลดอนยายหอม จึงขอประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงขยายผิวจราจร คสล. พร้อมซ่อมแซมถนน คสล. ที่ชำรุด บริเวณศาลา SML หมู่ที่ ๒ ถึงหน้าบ้านนางลั้ง ศรีบัว (ชุมชนพอเงินพัฒนา) หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลดอนยายหอมกำหนด) ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๒,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) เพื่อให้ประชาชนได้ทราบตามเอกสารแนบท้ายพร้อมนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายมาโนช ไววอง)

ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลดอนยายหอม

สรุปประมาณราคา

วันที่ ๒๐ กพ ๒๕๖๖

โครงการ ปรับปรุงขยายผิวจราจร คสล.กว้างเฉลี่ย 2.20 ม.ยาว 68.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 150.00 ตร.ม. พร้อมซ่อมแซมถนน คสล.ที่ชำรุดหนา 0.15 ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 55.00 ตร.ม.

หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลดอนยายหอม

บริเวณ บริเวณศาลา SML หมู่2 ถึง หน้าบ้านนางลั้ง ศรีบัว (ชุมชนพอเงินพัฒนา)ต.ดอนยายหอม

ระยะทางดำเนินการซ่อมสร้าง

กม.ที่ 0+000 ถึง 0+068

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	182,094.19	Factor F งานทาง 1.3624 เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป		182,094.19	
	คิดเป็นราคากลาง หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน	182,000.00	

เฉลี่ยตารางเมตรละ 882.93 บาท/ตารางเมตร

ประธานกรรมการ
.....
(นางสาวณัฐณิชาภ์ วงศ์จิรวัฒนกุล)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

กรรมการ
.....
(นายนรพล เหลียววัฒนกิจ)
นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ

กรรมการ
.....
(นายประภัตร อ่อนวิมล)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายละเอียดการประมาณราคา

โครงการ ปรับปรุงขยายผิวจราจร คสล.กว้างเฉลี่ย 2.20 ม.ยาว 68 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม.
พร้อมซ่อมแซมถนน คสล.ที่ชำรุดหนา 0.15 ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อนกว่า 55 ตร.ม.
(รายละเอียดแบบแปลนตามเทศบาลตำบลดอนยายหอมกำหนด)

หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลดอนยายหอม

บริเวณ บริเวณศาลา SML หมู่2 หน้าบ้านนางลั้ง ศรีบัว (ชุมชนพอเงินพัฒนา)

ประมาณราคา นายประภัตร อ่อนวิมล เมื่อวันที่.....

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาตร	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ประเภทงานทาง								
1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	55.00	ตร.ม.	113.40	6,237.00	1.3624	154.50	8,497.29	
2	งานขุดรื้อทางเดิมแล้วบดทับ	205.00	ตร.ม.	27.32	5600.60	1.3624	37.220768	7,630.26	
3	งานวัสดุคัดเลือกรองผิวทาง								
	3.1 หินคลุกรองพื้นทาง	40.00	ลบ.ม.	544.90	21,796.00	1.3624	742.37176	29,694.87	
	3.2 ทรายรองพื้นทาง	30.00	ลบ.ม.	448.93	13,467.90	1.3624	611.62	18,348.67	ราคาน้ำมัน
4	เหล็ก Wire mesh 4 มม. # 0.20 ม.	205.00	ตร.ม.	23.83	4885.15	1.3624	32.465992	6,655.53	ดีเซล
5	เหล็ก Dowel DB 16 มม.	0.173	ตัน	17,757.01	3,071.96	1.3624	24,192.15	4,185.24	21/1/2562
6	ค่าแบบข้างคิดตามความยาว 2 ข้าง	68.00	ม.	20.60	1,400.80	1.3624	28.06544	1,908.45	26.00-26.99
7	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc. (ลูกบาศก์)	30.75	ลบ.ม.	2,345.79	72,133.04	1.3624	3,195.90	98,274.06	บาท/ลิตร
8	ค่าปูผิวคอนกรีต	205.00	ตร.ม.	11.93	2,445.65	1.3624	16.253432	3,331.95	
9	ค่าตัดรอยต่อและหยอดยาง	37.00	ม.	22.41	829.17	1.3624	30.53	1,129.66	
10	ค่าบ่มผิวคอนกรีต	205.00	ตร.ม.	8.73	1,789.65	1.3624	11.893752	2,438.22	
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง							182,094.19	

ประธานกรรมการ .....
(นางสาวณัฐณิชาภ์ วงศ์จิรวัฒนกุล)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

กรรมการ .....
(นายนรพล เหลียววัฒนกิจ)
นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ

กรรมการ .....
(นายประภัตร อ่อนวิมล)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา