



ประกาศเทศบาลตำบลคอนยายหอม

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. และปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. เต็ม ฯลฯ

ตามที่ เทศบาลตำบลคอนยายหอม จะดำเนินการก่อสร้างขุดวางฝัวจจร คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. โดยขยายฝัวจจร คสล. กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๙.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๙.๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ๑๑ บ่อ ยาว ๑๑๙.๐๐ เมตร และวางท่อ คสล. ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ๗ บ่อ ยาว ๗๓.๐๐ เมตร บริเวณถนนซอยศูนย์ป้องกันฯ ชุมชนกลางบ้านร่วมใจพัฒนา หมู่ ๓ ตำบลคอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม งบประมาณ ๕๗๕,๐๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวแล้ว

เทศบาลตำบลคอนยายหอม จึงขอประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างขุดวางฝัวจจร คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. โดยขยายฝัวจจร คสล. กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๙.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๙.๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ๑๑ บ่อ ยาว ๑๑๙.๐๐ เมตร และวางท่อ คสล. ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ๗ บ่อ ยาว ๗๓.๐๐ เมตร บริเวณถนนซอยศูนย์ป้องกันฯ ชุมชนกลางบ้านร่วมใจพัฒนา หมู่ ๓ ตำบลคอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๗๕,๐๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อให้ประชาชนได้ทราบตามเอกสารแนบท้ายพร้อมนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายมานิช ฟูว่อง)

ปลัดเทศบาล รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลคอนยายหอม

สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง

แบบ ป.ร.5

ส่วนราชการ
ประเภทงาน

เทศบาลตำบลคอนยายหอม กองช่าง

ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.

(รายละเอียดแบบแปลนตามที่เทศบาลตำบลคอนยายหอมกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณ ถนนซอยสุขุมย์ป้องกันชุมชนกลางบ้านร่วมใจพัฒนา

หน่วยงานออกแบบและรายการ

กองช่างเทศบาลตำบลคอนยายหอม

ประมาณราคาตามแบบ

ป.ร.4 จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ

วันที่..... **๑๗ ก.ย. ๒๕๖๑**

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	424,256.88	1.3624	578,007.57	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1 ป้าย			
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงาน 0 %				
	ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง			578,007.57	
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			575,000.00	ปรับลด
ตัวอักษร (= ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน =)					
ขนาดพื้นที่ - ตารางเมตร		ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน			
เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร					

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

(นางธิษกร ปานประเสริฐ)

(นางยุภาดา ญัษฐาภรณ์)

(นางจารี ตีทองคำ)

(นายประสิทธิ์ อ่อนวิมล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

หัวหน้าฝ่ายป้องกัน

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.กว้าง 1.00 ม. ยาว 119.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 119.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 Ø 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก 11 บ่อ ยาว 119 ม. และวางท่อ คสล. Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก 7 บ่อ ยาว 73.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณถนนซอยศูนย์ป้องกันฯ ชุมชนกลางบ้านร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 3 ต.คอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง

หน่วยงาน

เทศบาลตำบลคอนยายหอม

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

๑๗ ก.ย. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>1. งานถนน คสล.</u>								
1.1	รื้อถอน ถนน คสล.(ของเดิม) ขนย้ายไปทิ้งบ่อขยะเทศบาลฯ	119	ตร.ม.	-	-	60.00	7,140.00	7,140.00	
1.2	ค่าแรงหินคลุก หนา 0.20 ม.(พื้นถนน คสล.)	27.00	ลบ.ม.		-	90.00	2,430.00	2,430.00	
	หินคลุก หนา 0.20 ม.(พื้นถนน คสล.)	33.75	ลบ.ม.	420.00	14,175.00	0	-	14,175.00	เพื่อ 25%
1.3	ค่าแรงทรายหยาบ หนา 0.05 ม.	5.95	ลบ.ม.		-	90.00	535.50	535.50	
	ทรายหยาบ หนา 0.05 ม.	7.43	ลบ.ม.	420.00	3,120.60	0	-	3,120.60	เพื่อ 25%
1.4	คอนกรีต 1:2:4 (ค.2) Strength 240 (CUBE)	17.85	ลบ.ม.	2,320.00	41,412.00	309.00	5,515.65	46,927.65	
1.5	เหล็กตะแกรง Wire Mesh Ø 4 มม.	119	ตร.ม.	24.00	2,856.00	5.00	595.00	3,451.00	
1.6	ลวดผูกเหล็ก	2	กก.	60.00	120.00	0	-	120.00	
1.7	แอสฟัลท์ยาแนวรอยต่อ	142	เมตร	6.00	852.00	2.00	284.00	1,136.00	
1.8	ค่าแรงประกอบแบบหล่อ (คิด 100%)	17	ลบ.ฟ.	-	-	95.00	1,615.00	1,615.00	
1.9	แบบหล่อ (คิด 20%)	4	ลบ.ฟ.	410.00	1,640.00	0	-	1,640.00	
1.10	เหล็ก Dowel DB 16 มม.	188	กก.	17.00	3,196.00	3	564.00	3,760.00	
1.11	ตะปู	3	กก.	57.00	171.00	0	-	171.00	
1.12	หินคลุก หนา 0.20 ม.(ปรับเกลี่ยหลังท่อ Ø 0.60 ม.)	16.50	ลบ.ม.	420.00	6,930.00	90.00	1,485.00	8,415.00	
								94,636.75	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

(นางรัชกร ปานประเสริฐ) ผู้อำนวยการกองคลัง (นางญาดา ณิชชาภรณ์) หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นางจารี ดีทองคำ) หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ (นายประภัตร อ่อนนิมล) ชำนาญช่างโยธา

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.กว้าง 1.00 ม. ยาว 119.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 119.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 Ø 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก 11 บ่อ ยาว 119 ม. และวางท่อ คสล. Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก 7 บ่อ ยาว 73.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณถนนซอยศูนย์ป้องกันฯ ชุมชนกลางบ้านร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 3 ต.คอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง

หน่วยงาน

เทศบาลตำบลคอนยายหอม

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

๑๗ ก.ย. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.งานวางท่อ Ø 0.60 ม./1.00 ม.								
2.1	ค่าท่อ คสล. Ø 0.60 ม. ชั้น 3	1	ม.	784.58	784.58	150.00	150.00	934.58	
2.2	ค่าปูนทราย	0.010	ลบ.ม.	2,200.00	22.00	309.00	3.09	25.09	
2.3	ค่าดินซุด/ และถมกลับ	1.44	ลบ.ม.	-	-	90.00	129.60	129.60	
2.4	ทรายหยาบรองพื้น	0.075	ลบ.ม.	420.00	31.50	90.00	6.75	38.25	
2.5	แผ่นพื้นสำเร็จรูป กว้าง 0.35 ม. ยาว 1.00 ม.	1.000	ม.	85.00	85.00	15.00	15.00	100.00	
	รวมงาน ท่อ Ø 0.60 ม./1.00 ม.							1,227.52	
	ท่อ Ø 0.60 ม./1.00 จำนวน 66 ท่อน =				1,227.52	x	66	81,016.32	
	3. งานบ่อพัก คสล. ขนาด 1.10 x1.10 ม.								
3.1	งานดินซุด	3.00	ลบ.ม.	-	-	90.00	270.00	270.00	
3.2	ทรายหยาบรองพื้นอัดแน่น	0.29	ลบ.ม.	420.00	121.80	90.00	26.10	147.90	
3.3	คอนกรีต 1:3:5	0.23	ลบ.ม.	2,200.00	506.00	309.00	71.07	577.07	

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

(นางรัชกร ปานประเสริฐ) ผู้อำนวยการกองคลัง (นางญาดา รัชชาภรณ์) หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นางจรี ดีทองคำ) หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ (นายประภัตร อ่อนวิมล) ชำนาญช่างโยธา

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.กว้าง 1.00 ม. ยาว 119.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 119.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 Ø 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก 11 บ่อ ยาว 119 ม. และวางท่อ คสล. Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก 7 บ่อ ยาว 73.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณถนนซอยศูนย์ป้องกันฯ ชุมชนกลางบ้านร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 3 ต.คอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง

หน่วยงาน

เทศบาลตำบลคอนยายหอม

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

๑๗ ก.ย. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.4	คอนกรีต 1:2:4 Strength 240 (CUBE)	1.23	ลบ.ม.	2,320.00	2,853.60	309.00	380.07	3,233.67	
3.5	เหล็ก L 50 x 50 x 6 มม. นน 26.8 กก.	1.5	เส้น	514.00	771.00	230.00	345.00	1,116.00	
3.6	สีทาเหล็กกันสนิม	1.8	ตร.ม.	40.00	72.00	25.00	45.00	117.00	
3.7	เหล็ก RB 9 มม.	52	กก.	20.00	1,040.00	5.00	260.00	1,300.00	
3.8	ท่อ PVC Ø 2" ชั้น 8.5	0.3	ท่อน	157.00	47.10	5.00	1.50	48.60	
3.9	ลวดผูกเหล็ก	2.2	กก.	60.00	132.00	-	-	132.00	
3.10	ค่าแรงประกอบแบบ	13	ตร.ม.	-	-	95.00	1,235.00	1,235.00	
3.11	ไม้แบบ (คัด 25%)	3.25	ลบ.ฟ.	410.00	1,332.50	-	-	1,332.50	
3.12	ไม้เคร่า + ค้ำยัน (คัด 50 % ของไม้แบบ)	1.63	ลบ.ฟ.	410.00	668.30	-	-	668.30	
3.13	น้ำมันทาผิวไม้	12	ตร.ม.	6.00	72.00	4.00	48.00	120.00	
3.14	ตะปู	3	กก.	57.00	171.00	-	-	171.00	
	รวมราคางาน บ่อพักขนาด 1.10 x 1.10 ม. / 1 บ่อ							10,469.04	
	บ่อพัก คสล. ขนาด 1.10 x 1.10 ม. จำนวน 7 บ่อ =				10,469.04	x	7	73,283.28	




.....ประธานกรรมการ



.....กรรมการ



.....กรรมการ



.....กรรมการ

(นางรัชกร ปานประเสริฐ) ผู้อำนวยการกองคลัง (นางณัฏฐา ฌัชชาภรณ์) หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นางจรี ดิทองคำ) หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ (นายประภัตร อ่อนวิมล) ช่วนายช่างโยธา

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.กว้าง 1.00 ม. ยาว 119.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 119.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 Ø 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก 11 บ่อ ยาว 119 ม. และวางท่อ คสล. Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก 7 บ่อ ยาว 73.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนซอยศูนย์ป้องกันฯ ชุมชนกลางบ้านร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 3 ต.คอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง หน่วยงาน เทศบาลตำบลคอนยายหอม

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	4.งานวางท่อ Ø 0.40 ม./1.00 ม.								
4.1	ทรายถมหลังท่อ	0.48	ลบ.ม.	280.00	134.40	90.00	43.20	177.60	
4.2	ค่าท่อ คสล. Ø 0.40 ม. ชั้น 3	1	ม.	481.00	481.00	140.00	140.00	621.00	
4.3	ค่าปูนทราย	0.005	ลบ.ม.	2,200.00	11.00	309.00	1.55	12.55	
4.4	ค่าดินซุด/ และถมกลับ	0.45	ลบ.ม.	-	-	90.00	40.50	40.50	
4.5	ทรายหยาบรองพื้น	0.040	ลบ.ม.	420.00	16.80	90.00	3.60	20.40	
4.6	แผ่นพื้นสำเร็จรูป กว้าง 0.35 ม. ยาว 1.00 ม.	1.000	ม.	85.00	85.00	15.00	15.00	100.00	
	รวมงาน ท่อ Ø 0.60 ม./1.00 ม.							972.05	
	ท่อ Ø 0.40 ม./1.00 จำนวน 110 ท่อน =				972.05	x	110.00	106,925.50	
	5. งานบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80 x0.80 ม.								
5.1	งานดินซุด	2.00	ลบ.ม.	-	-	90.00	180.00	180.00	
5.2	ทรายหยาบรองพื้นอัดแน่น	1	ลบ.ม.	420.00	420.00	90.00	90.00	510.00	
5.3	คอนกรีต 1:3:5	0.07	ลบ.ม.	2,200.00	154.00	309.00	21.63	175.63	
5.4	คอนกรีต 1:2:4 Strength 240 (CUBE)	0.50	ลบ.ม.	2,320.00	1,160.00	309.00	154.50	1,314.50	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

(นางรัชกร ปานประเสริฐ) ผู้อำนวยการกองคลัง (นางญาดา ณิชชาภรณ์) หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นางจรี ดีทองคำ) หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ (นายประภัตร อ่อนวิมล) ชำนาญช่างโยธา

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.กว้าง 1.00 ม. ยาว 119.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 119.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 Ø 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก 11 บ่อ ยาว 119 ม. และวางท่อ คสล. Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก 7 บ่อ ยาว 73.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณถนนซอยศูนย์ป้องกันฯ ชุมชนกลางบ้านร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 3 ต.คอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง

หน่วยงาน

เทศบาลตำบลคอนยายหอม

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

๑๗ ก.ย. ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5.5	เหล็ก L 50 x 50 x 4 มม. นน 18.4 กก.	1.2	เส้น	355.00	426.00	190.00	228.00	654.00	
5.6	สีทาเหล็กกันสนิม	3.2	ตร.ม.	40.00	128.00	25.00	80.00	208.00	
5.7	เหล็ก RB 9 มม.	39	กก.	20.00	780.00	5.00	195.00	975.00	
5.8	ท่อ PVC Ø 2" ชั้น 8.5	0.3	ท่อน	157.00	47.10	5.00	1.50	48.60	
5.9	ลวดผูกเหล็ก	2	กก.	60.00	120.00	-	-	120.00	
5.10	ค่าแรงประกอบแบบ	7	ตร.ม.	-	-	95.00	665.00	665.00	
5.11	ไม้แบบ (คัด 25%)	2	ลบ.ฟ.	410.00	820.00	-	-	820.00	
5.12	ไม้เคร่า + ค้ำยัน (คัด 50 % ของไม้แบบ)	1	ลบ.ฟ.	410.00	410.00	-	-	410.00	
5.13	น้ำมันทาผิวไม้	8	ตร.ม.	6.00	48.00	4.00	32.00	80.00	
5.14	ตะปู	1	กก.	57.00	57.00	-	-	57.00	
	รวมราคางาน บ่อพักขนาด 0.80 x 0.80 ม. / 1 บ่อ							6,217.73	
	บ่อพัก คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 ม. จำนวน 11 บ่อ =				6,217.73	x	11	68,395.03	
	(รวมราคารายการที่ 1-5)							424,256.88	
	Factor F งานทาง							1.3624	
								578,007.57	
6	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	ป้าย	-	-	-	-	-	
	รวมราคาทั้งสิ้น							6,217.73	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

(นางรัชกร ปานประเสริฐ) ผู้อำนวยการกองคลัง (นางญาดา ณิชชาภรณ์) หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นางจรี ดีทองคำ) หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ (นายประภัตร อ่อนวิมล) ช่างนายช่างโยธา