



ประกาศเทศบาลตำบลดอนยายหอม

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ฯลฯ

ตามที่ เทศบาลตำบลดอนยายหอม จะดำเนินการโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร และซ่อมแซมถนน คสล. ที่ชำรุด กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖.๐๐ ตารางเมตร บริเวณถนนชุมชนข้างวัดพัฒนาเชื่อมถนนชุมชนกลางบ้านหมู่ที่ ๒ สามแยกบ้านนายประเวทย์ จึงสมานญาติ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลดอนยายหอมกำหนด) งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑,๐๔๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวแล้ว

เทศบาลตำบลดอนยายหอม จึงขอประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร และซ่อมแซมถนน คสล. ที่ชำรุด กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖.๐๐ ตารางเมตร บริเวณถนนชุมชนข้างวัดพัฒนาเชื่อมถนนชุมชนกลางบ้านหมู่ที่ ๒ สามแยกบ้านนายประเวทย์ จึงสมานญาติ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลดอนยายหอมกำหนด) ราคากลางเป็นเงิน ๑,๐๕๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อให้ประชาชนได้ทราบตามเอกสารแนบท้ายพร้อมนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายมานิช ไหว้อง)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลดอนยายหอม

สรุปประมาณราคา

ปร.๕

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีต และซ่อมแซมถนน คสล.ที่ชำรุด

ปรับปรุงผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ - ๕.๐๐ ม. ระยะทาง ๖๒๕.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม

(มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตร.ม.)

ซ่อมแซมถนน คสล.ที่ชำรุด กว้าง ๒.๐๐ ม.ยาว๑๓.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.(รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า๒๖.๐๐ ตร.ม.)

(รายละเอียดแบบแปลนตามเทศบาลตำบลดอนยายหอมกำหนด)

หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลดอนยายหอม

บริเวณ บริเวณถนนชุมชนข้างวัดพัฒนาเชื่อมถนนชุมชนกลางบ้านหมู่ ๒ สามแยกบ้านนายประเวทย์ จึงสมานญาติ

ระยะทางดำเนินการ ๖๒๕.๐๐ ม.

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	๑,๐๕๕,๙๐๓.๑๒	Factor F งานทาง ๑.๓๖๐๗
๒	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย		
			เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % เงินประกันผลงาน ๐ % ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ ๕ % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %
สรุป	ราคาค่าก่อสร้าง	๑,๐๕๕,๙๐๓.๑๒	
	คิดเป็นราคากลาง	๑,๐๕๕,๐๐๐.๐๐	
	(หนึ่งล้านห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		

เฉลี่ยราคา ๓๕๑.๖๗ บาท/ตารางเมตร

ประธานกรรมการ

.....


(นางสาวอุษา รอดพลอย)

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน


กรรมการ

.....


(นายเสกสรร จันทระเสนา)

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

กรรมการ

.....


(นายประภัตร อ่อนวิมล)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายละเอียดการประมาณราคา

ป.ร.๔

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และซ่อมแซมถนน คลส.ที่ชำรุด

ปริมาณงาน ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ - ๕.๐๐ ม. ระยะทาง ๖๒๕.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตร.ม.

ซ่อมแซมถนน คลส. ที่ชำรุด กว้าง ๒.๐๐ ม. ยาว ๑๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.(รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๖.๐๐ ตร.ม.)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนชุมชนข้างวัดพัฒนาเชื่อมถนนชุมชนกลางบ้านหมู่ ๒ สามแยกบ้านนายประเวทย์ จึงสมานญาติ

กองช่าง เทศบาลตำบลอนายาหอม (รายละเอียดแบบแปลนตามเทศบาลตำบลอนายาหอมกำหนด)

ประมาณราคาโดย นายประภัตร อ่อนวิมล ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคา/หน่วย	รวม	
๑.๑	๑. ประสานทาง										
	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	๒๖.๐๐	ตร.ม.	-	๑๑๓.๕๓	๑๑๓.๕๓	๒,๙๕๑.๗๘	๑.๓๖๐๗	๑๕๔.๔๘	๔,๐๑๖.๔๙	ขุนทิ้ง
๑.๒	งานดิน										
	๑.๒.๑ งานถมปากขุดต่อ (ขนาดเบา)	๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	-	-		-	-	
	๑.๒.๒ งานตัดดินคันทาง	๐.๐๐	ลบ.ม.	-	-	-	-		-	-	
๑.๓	งานขุดรื้อทางเดิมแล้วบดทับ										
	๑.๓.๑ หินคลุก	๐.๐๐	ลบ.ม.	-	-	-	-		-	-	
๑.๔	งานวัสดุคัดเลือกรองพื้นทาง										
	๑.๔.๑ งานหินคลุกรองพื้นทาง	๕.๐๐	ลบ.ม.	๔๔๐.๐๕	๘๔.๙๙	๕๒๕.๐๔	๒,๖๒๕.๒๐	๑.๓๖๐๗	๗๑๔.๔๒	๓,๕๓๙.๑๑	
	๑.๔.๒ งานทรายรองพื้นทาง	๑.๕๐	ลบ.ม.	๔๑๗.๖๐	๓๓.๔๓	๔๕๑.๐๓	๖๒๖.๕๕	๑.๓๖๐๗	๖๑๓.๗๒	๙๒๐.๕๗	
๑.๕	งานผิวทางคอนกรีต										ราคาน้ำมัน B๗ ๒๗.๐๙
	๑.๕.๑ คอนกรีตผสมเสร็จ ๒๔๐ ksc.	๔.๐๐	ลบ.ม.	๒,๓๔๕.๗๙	-	๒,๓๔๕.๗๙	๙,๓๘๓.๑๖	๑.๓๖๐๗	๓,๑๙๑.๙๒	๑๒,๗๖๗.๖๗	ป/ล
	๑.๕.๒ ตะแกรง Wire mesh ๔ มม.#๐.๒๐ ม.	๒๖.๐๐	ตร.ม.	๒๗.๑๐	๕.๐๐	๓๒.๑๐	๘๓๔.๖๐	๑.๓๖๐๗	๔๓.๖๘	๑,๑๓๕.๖๔	อ.เมืองนครปฐม
	๑.๕.๓ เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ศก.๑๙ มม.	๐.๐๗๐	ตัน	๒๐,๐๓๙.๒๕	๒,๙๐๐.๐๐	๒๒,๙๓๙.๒๕	๑,๖๐๕.๗๕	๑.๓๖๐๗	๓๑,๒๑๓.๔๔	๒,๑๘๔.๙๔	๒๔/๒/๒๕๖๔

รายละเอียดการประมาณราคา

ปร.๔

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และซ่อมแซมถนน คลส.ที่ชำรุด

ปริมาณงาน ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ - ๕.๐๐ ม. ระยะทาง ๖๒๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม.มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตร.ม.

ซ่อมแซมถนน คลส. ที่ชำรุด กว้าง ๒.๐๐ ม. ยาว ๑๓๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.(รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๖๐๐ ตร.ม.)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนชุมชนช้างวัดพัฒนาเชื่อมถนนชุมชนกลางบ้านหมู่ ๒ สามแยกบ้านนายประเวทย์ จึงสมานญาติ

กองช่าง เทศบาลตำบลดอนยายหอม (รายละเอียดแบบแปลนตามเทศบาลตำบลดอนยายหอมกำหนด)

ประมาณราคาโดย นายประภัตร อ่อนวิมล ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคา/หน่วย	รวม	
	๑. ประเภทงานทาง										
	๑.๕.๔ เหล็กเส้นกลมผิวข้อย้อย ศก.๑๖ มม.	๐.๐๓๐	ตัน	๒๐,๐๓๙.๒๕	๓,๓๐๐.๐๐	๒๓,๓๓๙.๒๕	๗๐๐.๑๘	๑.๓๖๐๗	๓๑,๗๕๗.๗๒	๕๕๒.๗๓	
	๑.๕.๕ ค่าแบบข้างคิดตามยาว ๒ ข้าง	๑๓.๐๐	ม.	-	๒๐.๖๐	๒๐.๖๐	๒๖๗.๘๐	๑.๓๖๐๗	๒๘.๐๓	๓๖๔.๔๐	
	๑.๕.๖ ค่าปูผิวคอนกรีต	๒๖.๐๐	ตร.ม.	-	๑๑.๙๘	๑๑.๙๘	๓๑๑.๔๘	๑.๓๖๐๗	๑๖.๓๐	๔๒๓.๘๓	
	๑.๕.๗ ค่าตัดรอยต่อและหยดยาง	๒๑.๐๐	ม.	-	๒๒.๖๕	๒๒.๖๕	๔๗๕.๖๕	๑.๓๖๐๗	๓๐.๘๒	๖๔๗.๒๒	
	๑.๕.๘ ค่าบ่มผิวคอนกรีต	๒๖.๐๐	ตร.ม.	-	๘.๘๗	๘.๘๗	๒๓๐.๖๒	๑.๓๖๐๗	๑๒.๐๗	๓๑๓.๘๐	
๑.๖	งานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต										
	๑.๖.๑ งานลาดแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	๓,๐๐๐.๐๐	ตร.ม.	๖.๕๙	๖.๖๙	๑๓.๒๘	๓๙,๘๔๐.๐๐	๑.๓๖๐๗	๑๘.๐๗	๕๔,๒๑๐.๒๙	
	๑.๖.๒ งานปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หน้า ๐.๐๕ ม.บนผิวแอสฟัลต์ติก	๓,๐๐๐.๐๐	ตร.ม.	๒๒๑.๓๐	-	๒๒๑.๓๐	๖๖๓,๙๐๐.๐๐	๑.๓๖๐๗	๓๐๑.๑๒	๙๐๓,๓๖๘.๗๓	
	๑.๖.๓ งานตีเส้นจราจร (สีขาว-เหลือง) ดี ๓ เส้น	๑๘๖.๐๐	ตร.ม.	๒๗๐.๖๓	๑๐.๐๐	๒๘๐.๖๓	๕๒,๑๙๗.๑๘	๑.๓๖๐๗	๓๘๑.๘๕	๗๑,๐๒๔.๗๐	
	รวมราคาค่าก่อสร้าง									๑,๐๕๕,๙๐๓.๑๒	

ประธานกรรมการ

.....

(นางสาวอุษา รอดพลอย)

เจ้าหน้าที่งานธุรการ ปฏิบัติงาน

กรรมการ

.....

(นายเสกสรร จันทระเสนา)

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

กรรมการ

.....

(นายประภัตร อ่อนวิมล)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา