



ประกาศเทศบาลตำบลดอนยายหอม

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ฯลฯ

ตามที่ เทศบาลตำบลดอนยายหอม จะดำเนินการโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๗.๐๐ ตารางเมตร ขยาย คสล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๓๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร และเสริมปากบ่อพัก ๒๐ บ่อ บริเวณซอยเสมาธรรมจักร ๒ เชื่อมเสมาธรรมจักร ๔ ชุมชนทุ่งแม่ดินทอง ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม งบประมาณ ๑,๙๐๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าพันบาทถ้วน) และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวแล้ว

เทศบาลตำบลดอนยายหอม จึงขอประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๗.๐๐ ตารางเมตร ขยาย คสล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๓๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร และเสริมปากบ่อพัก ๒๐ บ่อ บริเวณซอยเสมาธรรมจักร ๒ เชื่อมเสมาธรรมจักร ๔ ชุมชนทุ่งแม่ดินทอง ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๙๓,๐๐๐ (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าพันสามพันบาทถ้วน) เพื่อให้ประชาชนได้ทราบตามเอกสารแนบท้ายพร้อมนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายมานะช ใจว่อง)

ปลัดเทศบาล รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลดอนยายหอม

สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง

แบบ ป.ร.5

ส่วนราชการ

เทศบาลตำบลดอนยายหอม กองช่าง

ประเภทงาน

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 5.00-6.00 ม.ยาว 690 ม.หนา 0.05 ม.

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,007 ตร.ม.ขยายผิวจราจรคอนกรีต พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 632.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้งจราจร

และต่อปากบ่อพัก 20 บ่อ (รายละเอียดแบบแปลนตามที่เทศบาลตำบลดอนยายหอมกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณซอยเสมาธรรมจักร 2 เชื่อมเสมาธรรมจักร 4 ชุมชนทุ่งแผ่นดินทอง

หน่วยงานออกแบบและรายการ

กองช่างเทศบาลตำบลดอนยายหอม

ประมาณราคาตามแบบ

ป.ร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ

วันที่ 13 ต.ค. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง(ขยายถนนคอนกรีต)	377,548.33	1.3624	514,371.84	
2	ประเภทงานทาง (งานแอสฟัลติกคอนกรีต)	939,219.51	1.3624	1,279,592.66	
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1 ป้าย			
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงาน	0 %			
	ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	6 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง			1,793,964.45	
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,793,000.00	ปรับลด
ตัวอักษร (=หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน=)					
ขนาดพื้นที่	4,007 ตารางเมตร	ระยะเวลาก่อสร้าง	60 วัน		
เฉลี่ยราคาประมาณ 446.00 บาท/ตารางเมตร					

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

.....
 (นางยุภาดา ณิชชาภรณ์) (นางจรัส ศีทองคำ) (นางวรรณถ แป้นอินทร์) (นายประสิทธิ์ อ่อนวิมล)


หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ใบประมาณราคา

แบบ ปร. 4


โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00-6.00 ม.หนา 0.05 ม. ระยะทางยาว 690 ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,007.00 ตร.ม.
 พร้อมขยายผิวจราจร คสล. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 632.00 ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจร และเสริมปากบ่อพัก 20 บ่อ
 สถานที่ บริเวณซอย เสมารธรรมจักร 2 เชื่อม เสมารธรรมจักร 4 ชุมชนทุ่งแผ่นดินทอง
 กองช่าง เทศบาลตำบลดอนยายหอม (รายละเอียดแบบแปลนตามเทศบาลตำบลดอนยายหอมกำหนด)
 ประมาณราคาโดย นายประภัตร อ่อนวิมล ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 1 ตค 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา								
1	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิมพร้อมบดอัด	632.00	ตร.ม.	-	-	13.90	8,784.80	8,784.80	
2	หินคลุก	95.00	ลบ.ม.	420.00	39,900.00	86.55	8,222.25	48,122.25	
3	ทรายรองพื้นทาง	60.00	ลบ.ม.	420.00	25,200.00	99.00	5,940.00	31,140.00	
4	ตะแกรง Wire Mesh 4 มม. # 0.20 ม.	632.00	ตร.ม.	24.00	15,168.00	5.00	3,160.00	18,328.00	
5	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc. (ลูกบาศก์)	96.00	ลบ.ม.	2,345.79	225,195.84	-	-	225,195.84	
6	ค่าปูผิวคอนกรีต	632.00	ตร.ม.	-	-	12.00	7,584.00	7,584.00	
7	ค่าแบบคิดตามความยาว 2 ซ้ำ	290.00	ม.	20.60	5,974	20.00	5,800.00	11,774.00	
8	ค่าตัดรอยต่อและหยอดยาง	128.00	ม.	-	-	23.00	2,944.00	2,944.00	
9	เหล็ก RB 16 มม.	0.20	ตัน	17,663.00	3,532.60	3,300.00	660.00	4,192.60	
10	เหล็กฉาก 50x50x6 มม.	20.00	ท่อน	514.00	10,280.00	-	-	10,280.00	
11	RB 9 มม.	0.124	ตัน	20,990.65	2,602.84	-	-	2,602.84	
12	ค่าแรงเชื่อมประกอบ	660.00	กก.	-	-	10.00	6,600.00	6,600.00	รวมลวดเชื่อม
	รวมรายการในแผ่นนี้							377,548.33	

ประธานกรรมการ



(นางยุดา ณ์ชากรณ์)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง


กรรมการ


(นางจรี ดีทองคำ)

หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

กรรมการ


(นางวรรณภรณ์ แป้นอินทร์)

กรรมการ


(นายประภัตร อ่อนวิมล)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ใบประมาณราคา

แบบ ปร. 4

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00-6.00 ม.หนา 0.05 ม. ระยะทางยาว 690 ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,007.00 ตร.ม.
พร้อมขยายผิวจราจร คสล. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 632.00 ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจร และเสริมปากบ่อพัก 20 บ่อ

สถานที่ บริเวณซอย เสมารธรรมจักร 2 เชื่อม เสมารธรรมจักร 4 ชุมชนทุ่งแผ่นดินทอง

กองช่าง เทศบาลตำบลดอนยายหอม (รายละเอียดแบบแปลนตามเทศบาลตำบลดอนยายหอมกำหนด)

ประมาณราคาโดย นายประภัตร อ่อนวิมล ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 1 ๖๖ 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1.2	งานพื้นทาง							
	- งาน Tack Coat	ตร.ม.	4,007.00	6.93	27,768.51	1.3624	37,831.82	
	-งานปูผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 ม.	ตร.ม.	4,007.00	213.00	853,491.00	1.3624	1,162,796.14	ราคาน้ำมัน อ.เมือง 29.00-29.99 บาท/ลิตร
	-งานตีเส้นจราจร(สีขาว-สีเหลือง) ตี 3 เส้น	ตร.ม.	207.00	280.00	57,960.00	1.3624	78,964.70	
	รวมรายการในแผ่นนี้				939,219.51	1.3624	1,279,592.66	

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

(นางญาดา ณิชชาภรณ์) (นางจारी ดีทองคำ) (นางวรรณดา แป้นอินทร์) (นายประภัตร อ่อนวิมล)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายป้องกัน เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน ผู้ช่วยนายช่างโยธา