



ประกาศเทศบาลตำบลอนายายหอม

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ฯลฯ

ตามที่ เทศบาลตำบลอนายายหอม จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๗๔.๐๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำ ศก. ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๕๖ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๘ บ่อ ขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ บริเวณซอยเสมาธรรมจักร ๒ แยก บ้านนายชุม ตำบลอนายายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมีงบประมาณที่ตั้งไว้ ๘๗๕,๐๐๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวแล้ว

เทศบาลตำบลอนายายหอม จึงขอประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๗๔.๐๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำ ศก. ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๕๖ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๘ บ่อ ขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ บริเวณซอยเสมาธรรมจักร ๒ แยกบ้านนายชุม ตำบลอนายายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๔๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่ร้อยบาทถ้วน) เพื่อให้ประชาชนได้ทราบตามเอกสารแนบท้ายพร้อมนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายมานิช ไ่วว่อง)

ปลัดเทศบาล รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลอนายายหอม

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลคอนยายหอม

ประเภทงาน

โครงการก่อสร้างถนน คสล.

เจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลคอนยายหอม

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณ ถนนซอยเสนารธรรมจักร 2 ยกบ้านนายชุม ชาวชม ค.คอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม

หน่วยงานออกแบบแปลน กองช่าง เทศบาลคอนยายหอม

แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. 2561

ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.4 , ป.ร.5

จำนวน 3 แผ่น

ลำดับ	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
		รวมเงิน/บาท		
1	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 174.00 เมตร และวางท่อ ระบายน้ำ ศก. 0.60 เมตร จำนวน 156 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ ขนาด 1.00x1.00 เมตร จำนวน 18 บ่อ ขนาด 1.50x1.50 เมตร จำนวน 1 บ่อ	1,000,400.00		ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน แบ่งงวดงาน 1 งวด - งวดที่ 1 เบิก 100 % เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก แล้วเสร็จ ภายใน 90 วัน
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,000,400.00		
	คิดเป็นเงินประมาณ	1,000,400.00		
	ตัวอักษร			(หนึ่งล้านสี่ร้อยบาทถ้วน)
ขนาดหรือเนื้อที่		696.00 ตร.ม.		
เฉลี่ยราคาประมาณ		1,437.36 บาท/ตร.ม.		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....

ประธานกรรมการฯ

(นางรัชกร ปานประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

กรรมการฯ

(นางยุดา ณ์ชกรณ์)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

เห็นชอบ.....

(นางประภัสสร ณ นคร)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....

กรรมการฯ

(นายฉลอง นิพนธ์)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

อนุมัติ.....

(นายมาโนช ไชว่อง)

ปลัดเทศบาล รักษาการช่างการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลคอนยายหอม

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลคอนยายหอม

ประเภทงาน

โครงการก่อสร้างถนน คสล.

เจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลคอนยายหอม

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณถนนซอยเสนาธรรมจักร 2 แยกบ้านนายชุม ขาวชม ต.คอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม

หน่วยงานออกแบบแปลน

กองช่าง เทศบาลคอนยายหอม

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคามือวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	คำวัดและค่าแรง	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน/บาท		รวมเงิน/บาท	
1	ประมาณงานอาคาร	-	-	-	เงื่อนไข
2	ประมาณงานทาง	732,117.98	1.3624	997,437.54	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ประมาณงานชลประทาน	-	-	-	เงินประกันผลงานหัก 0 %
4	ประมาณงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
5	รายการ บำรุงโครงการ	-	-	3,000.00	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,000,437.54	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,000,400.00	
	ตัวอักษร	(หนึ่งล้านสี่ร้อยบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่

696.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

1,437.36 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....




ประธานกรรมการฯ

(นางรัชกร ปานประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....



กรรมการฯ

(นางยุดา ณัฏฐาภรณ์)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

เห็นชอบ.....



(นางประภัสสร ณ นคร)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....



กรรมการฯ

(นายฉลอง นิพขันธุ์)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

อนุมัติ.....



(นายมาโนช ไ่ว้อง)

ปลัดเทศบาล รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลคอนยายหอม

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนซอยเสนารธรรมจักร 2 แยกบ้านนายขุน ชาวชม ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม

ประมาณการโดย นายฉลอง นิพพันธ์

เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับ	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	ถนนคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	174.00	เมตร	-	-	-	-	-	
1	งานปรับพื้นทางเดิม (ขนาดกลาง)	487.00	ตร.ม.	-	-	3.60	1,753.20	-	
2	คอนกรีต กำลังอัด 240 กก./ตร.ชม.	101.70	ลบ.ม.	2,345.79	238,566.84	-	-	238,566.84	
3	ค่าแรงปูผิวคอนกรีต	678.00	ตร.ม.	-	-	12.02	8,149.56	8,149.56	
4	เหล็กตะแกรง ศก. 4 มม. ขนาด 0.20x 0.20 ม.	678.00	ตร.ม.	24.30	16,475.40	5.00	3,390.00	19,865.40	
5	เหล็กเส้น RB 15 มม.	239.08	กก.	20.80	4,972.86	-	-	4,972.86	
6	เหล็กเส้น RB 19 มม.	124.88	กก.	19.25	2,403.94	-	-	2,403.94	
7	ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิดราคา 25%)	52.20	ตร.ม.	112.00	5,846.40	-	-	5,846.40	
8	ค่าแรงเข้าแบบ 2 ช้าง	174.00	เมตร	-	-	20.60	3,584.40	3,584.40	
9	ทรายหยาบรองพื้น	33.90	ลบ.ม.	420.56	14,256.98	99.00	3,356.10	17,613.08	
10	งานตัดรอยต่อและหยอดยาง	139.20	เมตร	8.84	1,230.53	22.90	3,187.68	4,418.21	ราคาน้ำมัน
11	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	678.00	ลบ.ม.	-	-	9.00	6,102.00	6,102.00	28 บาท/ลิตร
12	หินคลุกรองพื้นทาง บดอัดแน่น 95%	100.65	ลบ.ม.	672.89	67,726.38	85.77	8,632.75	76,359.13	
รวมแผ่นนี้				351,479.34		38,155.69		387,881.83	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางธัชกร ปานประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางญาดำ ณิชชาภรณ์)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายฉลอง นิพพันธ์)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนซอยเสนาธรรมจักร 2 แยกบ้านนายขุน ชาวชม ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม

ประมาณการโดย นายฉลอง นิพพันธ์

เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	ยอดยกมา				351,479.34		38,155.69	387,881.83	
	งานวางท่อระบายน้ำ								
1	งานขุดดิน	261.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	25,839.00	25,839.00	
2	หินคลุกอัดแน่น	11.31	ลบ.ม.	420.56	4,756.53	99.00	1,119.69	5,876.22	
3	ทรายรองพื้น	12.48	ลบ.ม.	420.56	5,248.59	99.00	1,235.52	6,484.11	
4	คอนกรีตหยาบ	17.40	ลบ.ม.	1,682.13	29,269.06	306.00	5,324.40	34,593.46	
5	ท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.60 เมตร	156.00	ท่อน	615.00	95,940.00	150.00	23,400.00	119,340.00	
6	งานบ่อพัก ขนาด 1.00x1.00 ม. 18 บ่อ ขนาด 1.50x1.50 ม. 1 บ่อ								
	คอนกรีต กำลังอัด 240 กก./ตร.ชม.	10.43	ลบ.ม.	2,345.79	24,466.59	306.00	3,191.58	27,658.17	
	ไม้แบบ (คิดราคา 50%)	210.00	ลบ.ม.	224.00	47,040.00	133.00	27,930.00	74,970.00	
	ตะปู	52.50	กก.	57.94	3,041.85	-	-	3,041.85	
	เหล็กเสริม RB 9 SR 24	920.00	กก.	20.99	19,310.80	4.10	3,772.00	23,082.80	
	ลวดผูกเหล็ก	18.40	กก.	60.75	1,117.80	-	-	1,117.80	
	ท่อน้ำทิ้งจากชุมชน (ท่อ PVC ขนาด ศก. 8 นิ้ว หนาชั้น 8.5)	4.00	ท่อน	1,918.00	7,672.00	-	-	7,672.00	
	เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	41.00	ท่อน	355.14	14,560.74	-	-	14,560.74	
รวมแผ่นนี้					603,903.30		129,967.88	732,117.98	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางรัชกร ปานประเสริฐ)

(นางญาดา ณัชชาภรณ์)

(นายฉลอง นิพพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง